デンキチWeb 工事料金表

2025年10月1日改訂

《 エアコン追加工事 》 （税込）

工事内容	単位	金額	概要
専用電気配線取外	1ヶ所	2,750	ＶＶＦ・モール・塩ビ管・コンセント・専用ブレーカーの取外
専用電気配線取付	1ヶ所	16,500	コンセント・ブレーカー・ＶＶＦ2.0mm2芯15m迄・ステップル
ＶＶＦ（2.0-2C、1.6-2C）	1m	550	専用電気配線工事の際の16m以上追加等
コンセント交換	1ヶ所	2,200	コンセント（埋込・露出）一式
電圧切替（１００ｖ⇔２００ｖ）	1ヶ所	2,750	分電盤内ブレーカーの電圧切替
コンセント延長	5m以内	3,520	5m以内、露出配線のみ
ブレーカー交換	1ヶ所	4,950	２Ｐ１Ｅ、２Ｐ２Ｅを使用、電圧切替
貫通スリーブ	1コ	2,200	プラスチック製、直径65φ迄、壁厚200ｍｍ迄。
配管穴開け（除鉄筋）	1ヶ所	3,300	2ヶ所目より適用。木造・モルタル・ＡＬＣ　直径65φ、壁厚200ｍｍ迄
配管穴開け（タイル/レンガ穴あけ）	1ヶ所	8,800	タイル・レンガ　直径65φ迄、壁厚200ｍｍ迄 ガルバリウム（亜鉛メッキ鋼板）含む
鉄筋貫通	1ヶ所	20,680	直径６５ｍｍ、壁厚２００ｍｍ迄
アンカーボルト埋込み	1ヶ所	1,650	ボルト・ナット・アンカー１セット（３分、９．５３ｍｍ）
窓パネル（アルミ）Ｌ・Ｍ	1セット	13,750	配管用の穴が無く、貫通出来ない場合に使用。
室内機吊金具	1セット	2,200	２本で１セット、壁の桟を利用して室内機を取付するための金具
２分３分配管	1m	4,400	保温材、フレアナット、ドレンホース、ＶＶＦ２．０ｍｍ６芯迄
２分４分配管	1m	4,950	保温材、フレアナット、ドレンホース、ＶＶＦ２．０ｍｍ６芯迄
穴埋めプレート	1セット	2,200	内・外プレート１セット、貫通スリーブ
立上げ工料	1ヶ所	3,300	異なる階へのエアコン配管立上げ工料
補助費	1名	5,500	高所作業でスライダー角度が75度以上の場合や、補助が必要な場合の二人作業費
高所作業料	1ヶ所	11,000	エアコン工事時、3階からの立ち下し又は3階への立上げの際スライダーを用いて等の作業。 但し、スライダーの角度が75度で補助が必要の場合、高所作業車等は別途費用
隠蔽配管工事	1ヶ所	見積	隠蔽部への配管・ドレン工事工料　※点検口があり配管等を壁内を通す作業費
先行配管工事	1ヶ所	11,000	エアコン先行（仕込み）配管へ接続費。ナット付ユニオン4個含む
配管洗浄	1台	見積	
モール	1m	1,430	1号・2号モール
塩ビ管	1m	1,430	ＶＰ20またはＶＥ22でサドル留め含む
ユニオン	1セット	2,090	低圧・高圧の2個で1セット、フレアナットを含み、配管径φ12.7（4分）迄
ドレンホース	1m	330	地面・バルコニー内等で延長の場合等
エアカットバルブ	1コ	3,300	逆止弁部材

《 エアコン室外機工事 》 （税込）

工事内容	単位	金額	概要
公団吊 工料のみ	1ヶ所	5,500	お客様お手持ちの金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
公団吊 金具込	1ヶ所	16,500	金具一式、金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
壁面 工料のみ	1ヶ所	5,500	お客様お手持ちの金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
壁面 金具込	1ヶ所	16,500	金具一式、金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
屋根置 工料のみ	1ヶ所	5,500	お客様お手持ちの金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
屋根置 金具込	1ヶ所	16,500	金具一式、金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
二段置 工料のみ	1ヶ所	6,600	お客様お手持ちの金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
二段置 金具込	1ヶ所	23,100	金具一式、金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ
サービスバルコニー 工料のみ	1ヶ所	5,500	エアコン室外機を室外機専用バルコニーへ設置。高さ5m迄。※重量40ｋｇ以上、または 高さ5.1m以上は特殊車輌、足場組み等別途見積。補助が必要な場合は別途費用。
平地金具 金具込	1ヶ所	13,750	金具一式、金具組立、室外機取付、ドレンホース４ｍ

《 エアコン化粧カバー工事 》 （税込）

工事内容	単位	金額	概要
スリムダクトセット（外側）	1セット	8,800	２ｍ以内で管径75φ迄。ウォールｺｰﾅｰ（ヘッド）×1、スリムダクト（直管）×1 スリムコーナー（エルボ）×1、端末カバー×1迄含む
スリムダクトセット（内側）	1セット	10,450	１ｍ以内、曲がり２ヶ所迄
ウォールコーナー	1コ	1,870	外カバーのヘッド
換気ヘッド	1コ	3,520	換気用外カバーのヘッド
スリムダクト直管	1m	1,870	スリムダクトセット以外使用の場合
スリムコーナー	1コ	1,870	外カバーで90度もしくは45度
スリムジョイント	1コ	1,100	外カバーのジョイント
Ｔ型ジョイント	1コ	4,730	外カバーの分岐用　管径75φ迄
フリーコーナー	1本	2,200	ジャバラ（900ｍｍ迄）
端末カバー	1コ	1,100	
スリムダクト取付工料	1セット	3,300	お客様手持ち部材使用、2m以内。既設ダクト加工が必要な場合も適用

※下見見積りのみの場合は３，３００円（税込）となります。

※業務用エアコンは対象外です。